# FORMULARIO B-1

PRESUPUESTO POR ÍTEMES Y GENERAL DE LA OBRA
(en Bolivianos)

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Prec.Unit. | Literal | Prec. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| > | **M01 - CANCHA POLIFUNCIONAL** | | | | | **177.754,79** |
| 1 | INSTALACION DE FAENAS | glb | 1,00 | 4.229,92 | Cuatro Mil Doscientos Veintinueve 92/100 | 4.229,92 |
| 2 | LIMPIEZA Y REPLANTEO DE OBRA | m² | 540,00 | 6,00 | Seis | 3.240,00 |
| 3 | EXCAVACION MANUAL COMUN | m³ | 7,93 | 53,16 | Cincuenta y Tres 16/100 | 421,56 |
| 4 | RELLENO Y COMPACTADO CON PROVISION DE MATERIAL | m³ | 210,65 | 66,76 | Sesenta y Seis 76/100 | 14.062,99 |
| 5 | CORDÓN PERIMETRAL DE HORMIGON SIMPLE DOSIF. 1:2:3 15x55x100 cm. | m | 95,40 | 124,11 | Ciento Veinticuatro 11/100 | 11.840,09 |
| 6 | PISO DE HORMIGON SIMPLE FROTACHADO DOSIF.: 1:2:3 E=10 CM | m² | 520,86 | 145,95 | Ciento Cuarenta y Cinco 95/100 | 76.019,52 |
| 7 | HORMIGON CICLOPEO | m³ | 1,88 | 926,08 | Novecientos Veintiseis 08/100 | 1.741,03 |
| 8 | PROV. Y COLOC. DE JUNTAS DE DILATACION TERMICA (4x30 mm) | m | 400,80 | 7,43 | Siete 43/100 | 2.977,94 |
| 9 | PROV. Y COLOC. DE ESTRUCTURA METALICA Y TABLERO FUTSAL/BASQUET CON CAÑ | pza | 2,00 | 7.762,65 | Siete Mil Setecientos Sesenta y Dos 65/100 | 15.525,30 |
| 10 | ESTRUCTURA DE VOLEIBOL C/RED | pza | 2,00 | 2.271,47 | Dos Mil Doscientos Setenta y Uno 47/100 | 4.542,94 |
| 11 | PINTADO Y DEMARCADO DE LA CANCHA POLIFUNCIONAL | m² | 539,90 | 26,89 | Veintiseis 89/100 | 14.517,91 |
| 12 | TENDIDO DE POLITUBO DE 1" | m | 62,09 | 35,01 | Treinta y Cinco 01/100 | 2.173,77 |
| 13 | POSTE TELESCOPICO F°G° 4"-3"-2" H= 7M+SOPORTE+PINTADO | pza | 4,00 | 2.640,57 | Dos Mil Seiscientos Cuarenta 57/100 | 10.562,28 |
| 14 | PROV. Y COLOC. DE PLANCHA METÁLICA DE 6MM | m² | 0,47 | 814,27 | Ochocientos Catorce 27/100 | 382,71 |
| 15 | PROV. Y COLOC. DE VARILLA DE 20MM TIPO U | m | 15,28 | 88,87 | Ochenta y Ocho 87/100 | 1.357,93 |
| 16 | PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE METAL | m² | 0,70 | 37,46 | Treinta y Siete 46/100 | 26,22 |
| 17 | CABLEADO ELECTRICO 1X6 MM2 | m | 181,75 | 22,09 | Veintidos 09/100 | 4.014,86 |
| 18 | REFLECTOR LED 200W | pza | 4,00 | 666,03 | Seiscientos Sesenta y Seis 03/100 | 2.664,12 |
| 19 | CAMARA DE EMPALME O REGISTRO 60 X 60CM CON TAPA | pza | 2,00 | 800,29 | Ochocientos 29/100 | 1.600,58 |
| 20 | PILASTRA PREFABRICADA CON CONEXION A ACOMETIDA Y MEDIDOR MONOFASICO | glb | 1,00 | 3.036,37 | Tres Mil Treinta y Seis 37/100 | 3.036,37 |
| 21 | PROV. Y COLOC. DE ACERO CORRUGADO | kg | 1,40 | 21,91 | Veintiuno 91/100 | 30,67 |
| 22 | PLAQUETA DE ENTREGA DE OBRA | pza | 1,00 | 1.870,27 | Un Mil Ochocientos Setenta 27/100 | 1.870,27 |
| 23 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA | glb | 1,00 | 915,81 | Novecientos Quince 81/100 | 915,81 |
| > | **M02 - GRADERIA** | | | | | **8.554,39** |
| 24 | EXCAVACION MANUAL COMUN | m³ | 1,01 | 53,16 | Cincuenta y Tres 16/100 | 53,69 |
| 25 | HORMIGON CICLOPEO | m³ | 1,01 | 926,08 | Novecientos Veintiseis 08/100 | 935,34 |
| 26 | LOSA DE ASIENTO DE HORMIGÓN ARMADO DOSIF. 1:2:3 | m³ | 1,64 | 3.589,53 | Tres Mil Quinientos Ochenta y Nueve 53/100 | 5.886,83 |

*NOTA. La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los señalados en el Formulario B-2.*

# FORMULARIO B-1

PRESUPUESTO POR ÍTEMES Y GENERAL DE LA OBRA
(en Bolivianos)

| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Prec.Unit. | Literal | Prec. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | PINTURA MURO PIRULEADO EXTERIOR O LADRILLO VISTO | m² | 29,60 | 26,01 | Veintiseis 01/100 | 769,90 |
| 28 | MURO DE LADRILLO ADOBITO VISTO CARGA Y MEDIA | m² | 4,56 | 199,26 | Ciento Noventa y Nueve 26/100 | 908,63 |
| | **Total presupuesto:** | | | | | **186.309,18** |

Son: Ciento Ochenta y Seis Mil Trescientos Nueve con 18/100 Bolivianos

*NOTA. La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los señalados en el Formulario B-2.*