ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**INSTALACION DE FAENAS**
Cantidad:	**1,00**
Unidad:	**glb**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Alquiler de ambientes	glb	1,000	2.500,000	2.500,00
		TOTAL MATERIALES:			**2.500,00**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Albañil	hr	8,000	18,750	150,00
2	Chofer de camioneta	hr	8,000	16,500	132,00
3	Ayudante	hr	16,000	12,500	200,00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**482,00**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				265,10
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				111,62
		TOTAL MANO DE OBRA:			**858,72**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Camioneta	hr	8,000	40,000	320,00
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				42,94
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**362,94**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				186,08
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**186,08**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				195,39
		TOTAL UTILIDAD:			**195,39**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				126,79
		TOTAL IMPUESTOS:			**126,79**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**4.229,92**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**4.229,92**

Son: Cuatro Mil Doscientos Veintinueve con 92/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**LIMPIEZA Y REPLANTEO DE OBRA**
Cantidad:	**540,00**
Unidad:	**m²**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Madera de construcción	pie²	0,050	5,000	0,25
2	Alambre de amarre	kg	0,030	13,000	0,39
3	Estaca de madera	pza	0,010	1,200	0,01
4	Pintura la oleo	lt	0,005	34,000	0,17
5	Clavos	kg	0,020	13,000	0,26
6	Estuco	kg	0,050	1,100	0,06
7	Hilo Plástico	pza	0,050	5,000	0,25
		TOTAL MATERIALES:			**1,39**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Albañil	hr	0,030	18,750	0,56
2	Ayudante	hr	0,030	12,500	0,38
3	Chofer de camioneta	hr	0,030	16,500	0,50
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**1,44**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				0,79
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				0,33
		TOTAL MANO DE OBRA:			**2,56**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Camioneta	hr	0,030	40,000	1,20
2	Niveles laser	hr	0,030	5,000	0,15
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				0,13
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**1,48**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				0,27
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**0,27**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				0,29
		TOTAL UTILIDAD:			**0,29**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				0,19
		TOTAL IMPUESTOS:			**0,19**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**6,18**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**6,18**

Son: Seis con 18/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**EXCAVACION MANUAL COMUN**
Cantidad:	**7,93**
Unidad:	**m³**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
		TOTAL MATERIALES:			**0,00**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Ayudante	hr	2,000	12,500	25,00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**25,00**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				13,75
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				5,79
		TOTAL MANO DE OBRA:			**44,54**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				2,23
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**2,23**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				2,34
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**2,34**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				2,46
		TOTAL UTILIDAD:			**2,46**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				1,59
		TOTAL IMPUESTOS:			**1,59**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**53,16**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**53,16**

Son: Cincuenta y Tres con 16/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**RELLENO Y COMPACTADO CON PROVISION DE MATERIAL**
Cantidad:	**210,65**
Unidad:	**m³**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Material de relleno seleccionado	m³	1,200	15,000	18,00
		TOTAL MATERIALES:			**18,00**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Operador de compactadora	hr	0,500	10,000	5,00
2	Ayudante	hr	1,000	12,500	12,50
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**17,50**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				9,63
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				4,05
		TOTAL MANO DE OBRA:			**31,18**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Compactador saltarín	hr	0,200	40,000	8,00
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				1,56
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**9,56**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				2,94
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**2,94**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				3,08
		TOTAL UTILIDAD:			**3,08**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				2,00
		TOTAL IMPUESTOS:			**2,00**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**66,76**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**66,76**

Son: Sesenta y Seis con 76/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**CORDÓN PERIMETRAL DE HORMIGON SIMPLE DOSIF. 1:2:3 15x55x100 cm.**
Cantidad:	**95,40**
Unidad:	**m**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Cemento portland	kg	29,000	1,050	30,45
2	Grava	m³	0,069	200,000	13,80
3	Arenilla	m³	0,047	150,000	7,05
4	Madera de construcción	pie²	1,500	5,000	7,50
5	Clavos	kg	0,010	13,000	0,13
		TOTAL MATERIALES:			**58,93**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Albañil	hr	0,800	18,750	15,00
2	Ayudante	hr	0,800	12,500	10,00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**25,00**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				13,75
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				5,79
		TOTAL MANO DE OBRA:			**44,54**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Mezcladora	hr	0,100	25,000	2,50
2	Vibradoras de hormigón	hr	0,050	20,000	1,00
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				2,23
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**5,73**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				5,46
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**5,46**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				5,73
		TOTAL UTILIDAD:			**5,73**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				3,72
		TOTAL IMPUESTOS:			**3,72**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**124,11**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**124,11**

Son: Ciento Veinticuatro con 11/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**PISO DE HORMIGON SIMPLE FROTACHADO DOSIF.: 1:2:3 E=10 CM**
Cantidad:	**520,86**
Unidad:	**m²**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Cemento portland	kg	30,000	1,050	31,50
2	Arena	m³	0,056	150,000	8,40
3	Grava	m³	0,084	200,000	16,80
4	Fibras plásticas	kg	1,000	16,000	16,00
		TOTAL MATERIALES:			**72,70**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Albañil	hr	0,900	18,750	16,88
2	Ayudante	hr	0,900	12,500	11,25
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**28,13**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				15,47
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				6,51
		TOTAL MANO DE OBRA:			**50,11**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Mezcladora	hr	0,100	25,000	2,50
2	Vibradoras de hormigón	hr	0,030	20,000	0,60
3	Regla vibratoria	hr	0,010	6,000	0,06
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				2,51
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**5,67**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				6,42
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**6,42**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				6,75
		TOTAL UTILIDAD:			**6,75**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				4,38
		TOTAL IMPUESTOS:			**4,38**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**146,03**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**146,03**

Son: Ciento Cuarenta y Seis con 03/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**HORMIGON CICLOPEO**
Cantidad:	**1,88**
Unidad:	**m³**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Cemento portland	kg	175,000	1,050	183,75
2	Arena	m³	0,300	150,000	45,00
3	Grava	m³	0,400	200,000	80,00
4	Piedra	m³	0,500	120,000	60,00
5	Madera de construcción	pie²	15,000	5,000	75,00
6	Clavos	kg	0,600	13,000	7,80
		TOTAL MATERIALES:			**451,55**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Albañil	hr	6,000	18,750	112,50
2	Ayudante	hr	6,000	12,500	75,00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**187,50**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				103,13
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				43,42
		TOTAL MANO DE OBRA:			**334,05**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Mezcladora	hr	0,500	25,000	12,50
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				16,70
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**29,20**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				40,74
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**40,74**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				42,78
		TOTAL UTILIDAD:			**42,78**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				27,76
		TOTAL IMPUESTOS:			**27,76**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**926,08**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**926,08**

Son: Novecientos Veintiseis con 08/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**PROV. Y COLOC. DE JUNTAS DE DILATACION TERMICA (4x30 mm)**
Cantidad:	**400,80**
Unidad:	**m**
Moneda:	**Bolivianos**

		Unid.	Cantidad	Precio Productivo	Costo Total
1.-	**MATERIALES**				
1	SIKAFLEX-1A	kg	0,030	23,000	0,69
		TOTAL MATERIALES:			**0,69**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Albañil	hr	0,100	18,750	1,88
2	Ayudante	hr	0,100	12,500	1,25
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**3,13**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				1,72
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				0,72
		TOTAL MANO DE OBRA:			**5,57**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				0,28
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**0,28**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				0,33
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**0,33**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				0,34
		TOTAL UTILIDAD:			**0,34**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				0,22
		TOTAL IMPUESTOS:			**0,22**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**7,43**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**7,43**

Son: Siete con 43/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**PROV. Y COLOC. DE ESTRUCTURA METALICA Y TABLERO FUTSAL/BASQUET CON CAÑ**
Cantidad:	**2,00**
Unidad:	**pza**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Electrodos	kg	2,500	11,500	28,75
2	Angular de 2"x3/16"	m	6,000	32,000	192,00
3	Madera almendrillo machihembrada de 3"x1"	pie²	28,420	12,000	341,04
4	Pintura al aceite	lt	2,700	37,000	99,90
5	Brocha 2"	pza	1,000	7,000	7,00
6	Tubo negro E-40 Ø = 2"	m	9,710	105,000	1.019,55
7	Malla olímpica #10 con rombos de 5x5cm	m²	9,180	65,000	596,70
8	Cañería negra E-40 Ø = 2 1/2"	m	14,600	175,000	2.555,00
9	Fierro liso	kg	2,690	12,500	33,63
10	Pernos de 3/8"x2 ½"	pza	30,000	1,500	45,00
11	Angular 1"x1"	m	0,450	19,000	8,55
12	Pintura anticorrosiva	lt	0,800	49,000	39,20
		TOTAL MATERIALES:			**4.966,32**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Soldador	hr	24,000	25,000	600,00
2	Ayudante	hr	24,000	12,500	300,00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**900,00**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				495,00
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				208,41
		TOTAL MANO DE OBRA:			**1.603,41**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Equipo de Soldadura	hr	12,000	15,000	180,00
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				80,17
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**260,17**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				341,50
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**341,50**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				358,57
		TOTAL UTILIDAD:			**358,57**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				232,68
		TOTAL IMPUESTOS:			**232,68**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**7.762,65**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**7.762,65**

Son: Siete Mil Setecientos Sesenta y Dos con 65/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**ESTRUCTURA DE VOLEIBOL C/RED**
Cantidad:	**2,00**
Unidad:	**pza**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Electrodos	kg	0,600	11,500	6,90
2	Brocha 2"	pza	1,000	7,000	7,00
3	F° G° tubo macho de Ø = 3"	m	1,500	225,000	337,50
4	F° G° tubo hembra de Ø=4"	m	2,000	264,000	528,00
5	Fierro liso	kg	0,300	12,500	3,75
6	Pintura anticorrosiva	lt	0,800	49,000	39,20
7	Red de vóleibol reglamentaria	pza	0,500	850,000	425,00
		TOTAL MATERIALES:			**1.347,35**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Soldador	hr	8,000	25,000	200,00
2	Ayudante	hr	8,000	12,500	100,00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**300,00**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				165,00
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				69,47
		TOTAL MANO DE OBRA:			**534,47**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Equipo de Soldadura	hr	6,000	15,000	90,00
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				26,72
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**116,72**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				99,93
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**99,93**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				104,92
		TOTAL UTILIDAD:			**104,92**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				68,08
		TOTAL IMPUESTOS:			**68,08**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**2.271,47**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**2.271,47**

Son: Dos Mil Doscientos Setenta y Uno con 47/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**PINTADO Y DEMARCADO DE LA CANCHA POLIFUNCIONAL**
Cantidad:	**539,90**
Unidad:	**m²**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Pintura polideportiva de alto trafico	lt	0,240	28,000	6,72
2	Brocha 2"	pza	0,050	7,000	0,35
3	Cinta de demarcación	m	0,030	1,500	0,05
4	Rodillo	pza	0,050	12,000	0,60
		TOTAL MATERIALES:			**7,72**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Pintor	hr	0,300	15,000	4,50
2	Ayudante	hr	0,300	12,500	3,75
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**8,25**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				4,54
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				1,91
		TOTAL MANO DE OBRA:			**14,70**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Equipo de pintura	hr	0,050	10,000	0,50
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				0,74
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**1,24**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				1,18
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**1,18**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				1,24
		TOTAL UTILIDAD:			**1,24**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				0,81
		TOTAL IMPUESTOS:			**0,81**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**26,89**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**26,89**

Son: Veintiseis con 89/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**TENDIDO DE POLITUBO DE 1"**
Cantidad:	**62,09**
Unidad:	**m**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Tubería (politubo) de diámetro 1",	m	1,020	8,000	8,16
2	Cinta de Señalización	m	1,000	2,000	2,00
3	Arena p/cama	m³	0,030	80,000	2,40
		TOTAL MATERIALES:			**12,56**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Electricista	hr	0,300	20,000	6,00
2	Ayudante	hr	0,300	12,500	3,75
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**9,75**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				5,36
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				2,26
		TOTAL MANO DE OBRA:			**17,37**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				0,87
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**0,87**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				1,54
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**1,54**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				1,62
		TOTAL UTILIDAD:			**1,62**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				1,05
		TOTAL IMPUESTOS:			**1,05**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**35,01**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**35,01**

Son: Treinta y Cinco con 01/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**POSTE TELESCOPICO F°G° 4"-3"-2" H= 7M+SOPORTE+PINTADO**
Cantidad:	**4,00**
Unidad:	**pza**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Tubo F°G° 4	m	4,000	230,000	920,00
2	Tubo F°G° 3"	m	3,000	225,000	675,00
3	Tubo F°G° 2"	m	1,000	105,000	105,00
4	Electrodos	kg	1,300	11,500	14,95
5	Pintura anticorrosiva	lt	0,350	49,000	17,15
		TOTAL MATERIALES:			**1.732,10**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Ayudante	hr	8,000	12,500	100,00
2	Soldador	hr	8,000	25,000	200,00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**300,00**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				165,00
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				69,47
		TOTAL MANO DE OBRA:			**534,47**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Equipo de Soldadura	hr	2,000	15,000	30,00
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				26,72
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**56,72**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				116,16
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**116,16**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				121,97
		TOTAL UTILIDAD:			**121,97**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				79,15
		TOTAL IMPUESTOS:			**79,15**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**2.640,57**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**2.640,57**

Son: Dos Mil Seiscientos Cuarenta con 57/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**PROV. Y COLOC. DE PLANCHA METÁLICA DE 6MM**
Cantidad:	**0,47**
Unidad:	**m²**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Plancha metalica de 6mm	m²	1,050	580,000	609,00
2	Electrodos	kg	0,800	11,500	9,20
3	Pintura anticorrosiva	lt	0,420	49,000	20,58
		TOTAL MATERIALES:			**638,78**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Soldador	hr	1,000	25,000	25,00
2	Ayudante	hr	1,000	12,500	12,50
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**37,50**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				20,63
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				8,68
		TOTAL MANO DE OBRA:			**66,81**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Equipo de Soldadura	hr	0,500	15,000	7,50
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				3,34
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**10,84**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				35,82
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**35,82**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				37,61
		TOTAL UTILIDAD:			**37,61**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				24,41
		TOTAL IMPUESTOS:			**24,41**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**814,27**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**814,27**

Son: Ochocientos Catorce con 27/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**PROV. Y COLOC. DE VARILLA DE 20MM TIPO U**
Cantidad:	**15,28**
Unidad:	**m**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Varilla de 20mm	m	1,030	45,000	46,35
2	Electrodos	kg	0,050	11,500	0,58
3	Pintura anticorrosiva	lt	0,050	49,000	2,45
		TOTAL MATERIALES:			**49,38**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Soldador	hr	0,400	25,000	10,00
2	Ayudante	hr	0,400	12,500	5,00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**15,00**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				8,25
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				3,47
		TOTAL MANO DE OBRA:			**26,72**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Equipo de Soldadura	hr	0,050	15,000	0,75
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				1,34
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**2,09**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				3,91
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**3,91**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				4,11
		TOTAL UTILIDAD:			**4,11**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				2,66
		TOTAL IMPUESTOS:			**2,66**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**88,87**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**88,87**

Son: Ochenta y Ocho con 87/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**PINTURA ANTICORROSIVA SOBRE METAL**
Cantidad:	**0,70**
Unidad:	**m²**
Moneda:	**Bolivianos**

		Unid.	Cantidad	Precio Productivo	Costo Total
1.-	**MATERIALES**				
1	Pintura anticorrosiva	lt	0,230	49,000	11,27
2	Lija p/metal	m	0,100	9,000	0,90
3	Brocha 2"	pza	0,030	7,000	0,21
		TOTAL MATERIALES:			**12,38**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Pintor	hr	0,400	15,000	6,00
2	Ayudante	hr	0,400	12,500	5,00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**11,00**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				6,05
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				2,55
		TOTAL MANO DE OBRA:			**19,60**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				0,98
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**0,98**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				1,65
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**1,65**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				1,73
		TOTAL UTILIDAD:			**1,73**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				1,12
		TOTAL IMPUESTOS:			**1,12**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**37,46**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**37,46**

Son: Treinta y Siete con 46/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**CABLEADO ELECTRICO 1X6 MM2**
Cantidad:	**181,75**
Unidad:	**m**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Cable de 1x6 mm2	m	1,020	12,800	13,06
2	Cinta aislante	rollo	0,100	3,000	0,30
		TOTAL MATERIALES:			**13,36**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Electricista	hr	0,100	20,000	2,00
2	Ayudante	hr	0,100	12,500	1,25
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**3,25**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				1,79
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				0,75
		TOTAL MANO DE OBRA:			**5,79**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				0,29
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**0,29**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				0,97
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**0,97**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				1,02
		TOTAL UTILIDAD:			**1,02**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				0,66
		TOTAL IMPUESTOS:			**0,66**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**22,09**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**22,09**

Son: Veintidos con 09/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**REFLECTOR LED 200W**
Cantidad:	**4,00**
Unidad:	**pza**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Pantalla led de 200 watts	pza	1,000	400,000	400,00
2	Cinta aislante	rollo	0,200	3,000	0,60
		TOTAL MATERIALES:			**400,60**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Electricista	hr	3,000	20,000	60,00
2	Ayudante	hr	3,000	12,500	37,50
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**97,50**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				53,63
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				22,58
		TOTAL MANO DE OBRA:			**173,71**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Equipo de Arnés	hr	1,000	3,000	3,00
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				8,69
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**11,69**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				29,30
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**29,30**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				30,77
		TOTAL UTILIDAD:			**30,77**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				19,96
		TOTAL IMPUESTOS:			**19,96**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**666,03**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**666,03**

Son: Seiscientos Sesenta y Seis con 03/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**CAMARA DE EMPALME O REGISTRO 60 X 60CM CON TAPA**
Cantidad:	**2,00**
Unidad:	**pza**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Ladrillo adobito	pza	94,000	1,000	94,00
2	Cemento portland	kg	41,200	1,050	43,26
3	Grava	m³	0,038	200,000	7,60
4	Arena	m³	0,088	150,000	13,20
5	Arena fina	m³	0,020	150,000	3,00
6	Madera de construcción	pie²	1,200	5,000	6,00
7	Alambre de amarre	kg	0,100	13,000	1,30
8	Fierro corrugado	kg	3,920	12,500	49,00
9	Clavos	kg	0,200	13,000	2,60
		TOTAL MATERIALES:			**219,96**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Albañil	hr	8,000	18,750	150,00
2	Ayudante	hr	8,000	12,500	100,00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**250,00**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				137,50
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				57,89
		TOTAL MANO DE OBRA:			**445,39**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Mezcladora	hr	0,500	25,000	12,50
2	Vibradoras de hormigón	hr	0,200	20,000	4,00
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				22,27
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**38,77**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				35,21
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**35,21**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				36,97
		TOTAL UTILIDAD:			**36,97**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				23,99
		TOTAL IMPUESTOS:			**23,99**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**800,29**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**800,29**

Son: Ochocientos con 29/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**PILASTRA PREFABRICADA CON CONEXION A ACOMETIDA Y MEDIDOR MONOFASICO**
Cantidad:	**1,00**
Unidad:	**glb**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Pilastra para medidor de monofásico	pza	1,000	550,000	550,00
2	Baston de acometida (Fº Gº D= 1" x 3.00)	pza	1,000	198,000	198,00
3	Baston de salida (Fº Gº D = 1" x 2.00)	pza	1,000	132,000	132,00
4	Cabezal (policarbonato) 1"	pza	1,000	185,000	185,00
5	Caja metálica	pza	1,000	185,000	185,00
6	Varilla de aterramiento cobre 5/8"x2,40m + conector	pza	1,000	280,000	280,00
7	Cable a tierra cobre 7 hilos verde L.=2,60m.	pza	1,000	29,000	29,00
8	Térmico monofásico 50amp.	pza	1,000	30,000	30,00
9	Aislador rodillo de 1"	pza	1,000	19,000	19,00
10	Cable de tierra de 10 mm2	m	7,000	16,000	112,00
11	Instalacion de acometida (cre) + medidor monofásico.	pza	1,000	395,000	395,00
		TOTAL MATERIALES:			**2.115,00**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Electricista	hr	8,000	20,000	160,00
2	Albañil	hr	2,000	18,750	37,50
3	Ayudante	hr	8,000	12,500	100,00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**297,50**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				163,63
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				68,89
		TOTAL MANO DE OBRA:			**530,02**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				26,50
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**26,50**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				133,58
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**133,58**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				140,26
		TOTAL UTILIDAD:			**140,26**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				91,01
		TOTAL IMPUESTOS:			**91,01**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**3.036,37**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**3.036,37**

Son: Tres Mil Treinta y Seis con 37/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**PROV. Y COLOC. DE ACERO CORRUGADO**
Cantidad:	**1,40**
Unidad:	**kg**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Fierro corrugado	kg	1,030	12,500	12,88
2	Alambre de amarre	kg	0,042	13,000	0,55
		TOTAL MATERIALES:			**13,43**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Armador	hr	0,100	18,750	1,88
2	Ayudante	hr	0,100	12,500	1,25
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**3,13**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				1,72
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				0,72
		TOTAL MANO DE OBRA:			**5,57**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				0,28
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**0,28**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				0,96
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**0,96**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				1,01
		TOTAL UTILIDAD:			**1,01**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				0,66
		TOTAL IMPUESTOS:			**0,66**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**21,91**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**21,91**

Son: Veintiuno con 91/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**PLAQUETA DE ENTREGA DE OBRA**
Cantidad:	**1,00**
Unidad:	**pza**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Placa entrega de obra (granito)	pza	1,000	1.400,000	1.400,00
2	Cemento portland	kg	9,000	1,050	9,45
3	Arenilla	m³	0,015	150,000	2,25
		TOTAL MATERIALES:			**1.411,70**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Albañil	hr	4,000	18,750	75,00
2	Ayudante	hr	4,000	12,500	50,00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**125,00**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				68,75
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				28,95
		TOTAL MANO DE OBRA:			**222,70**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				11,14
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**11,14**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				82,28
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**82,28**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				86,39
		TOTAL UTILIDAD:			**86,39**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				56,06
		TOTAL IMPUESTOS:			**56,06**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**1.870,27**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**1.870,27**

Son: Un Mil Ochocientos Setenta con 27/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA**
Cantidad:	**1,00**
Unidad:	**glb**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
		TOTAL MATERIALES:			**0,00**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Chofer de volqueta	hr	4,000	15,000	60,00
2	Ayudante	hr	4,000	12,500	50,00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**110,00**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				60,50
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				25,47
		TOTAL MANO DE OBRA:			**195,97**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Volqueta	hr	4,000	150,000	600,00
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				9,80
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**609,80**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				40,29
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**40,29**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				42,30
		TOTAL UTILIDAD:			**42,30**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				27,45
		TOTAL IMPUESTOS:			**27,45**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**915,81**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**915,81**

Son: Novecientos Quince con 81/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**EXCAVACION MANUAL COMUN**
Cantidad:	**1,01**
Unidad:	**m³**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
		TOTAL MATERIALES:			**0,00**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Ayudante	hr	2,000	12,500	25,00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**25,00**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				13,75
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				5,79
		TOTAL MANO DE OBRA:			**44,54**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				2,23
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**2,23**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				2,34
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**2,34**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				2,46
		TOTAL UTILIDAD:			**2,46**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				1,59
		TOTAL IMPUESTOS:			**1,59**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**53,16**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**53,16**

Son: Cincuenta y Tres con 16/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**HORMIGON CICLOPEO**
Cantidad:	**1,01**
Unidad:	**m³**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Cemento portland	kg	175,000	1,050	183,75
2	Arena	m³	0,300	150,000	45,00
3	Grava	m³	0,400	200,000	80,00
4	Piedra	m³	0,500	120,000	60,00
5	Madera de construcción	pie²	15,000	5,000	75,00
6	Clavos	kg	0,600	13,000	7,80
		TOTAL MATERIALES:			**451,55**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Albañil	hr	6,000	18,750	112,50
2	Ayudante	hr	6,000	12,500	75,00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**187,50**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				103,13
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				43,42
		TOTAL MANO DE OBRA:			**334,05**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Mezcladora	hr	0,500	25,000	12,50
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				16,70
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**29,20**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				40,74
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**40,74**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				42,78
		TOTAL UTILIDAD:			**42,78**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				27,76
		TOTAL IMPUESTOS:			**27,76**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**926,08**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**926,08**

Son: Novecientos Veintiseis con 08/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**LOSA DE ASIENTO DE HORMIGÓN ARMADO DOSIF. 1:2:3**
Cantidad:	**1,64**
Unidad:	**m³**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Cemento portland	kg	350,000	1,050	367,50
2	Fierro corrugado	kg	89,000	12,500	1.112,50
3	Arena	m³	0,560	150,000	84,00
4	Grava	m³	0,840	200,000	168,00
5	Alambre de amarre	kg	0,100	13,000	1,30
6	Madera de construcción	pie²	33,000	5,000	165,00
7	Clavos	kg	1,000	13,000	13,00
		TOTAL MATERIALES:			**1.911,30**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Armador	hr	8,000	18,750	150,00
2	Encofrador	hr	8,000	18,750	150,00
3	Albañil	hr	8,000	18,750	150,00
4	Ayudante	hr	16,000	12,500	200,00
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**650,00**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				357,50
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				150,52
		TOTAL MANO DE OBRA:			**1.158,02**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Mezcladora	hr	1,000	25,000	25,00
2	Vibradoras de hormigón	hr	0,300	20,000	6,00
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				57,90
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**88,90**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				157,91
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**157,91**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				165,81
		TOTAL UTILIDAD:			**165,81**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				107,59
		TOTAL IMPUESTOS:			**107,59**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**3.589,53**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**3.589,53**

Son: Tres Mil Quinientos Ochenta y Nueve con 53/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**PINTURA MURO PIRULEADO EXTERIOR O LADRILLO VISTO**
Cantidad:	**29,60**
Unidad:	**m²**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Pintura latex acrilica	lt	0,230	28,000	6,44
2	Lija de pared	m	0,100	3,000	0,30
3	Rodillo	pza	0,030	12,000	0,36
4	Brocha 2"	pza	0,050	7,000	0,35
		TOTAL MATERIALES:			**7,45**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Pintor	hr	0,300	15,000	4,50
2	Ayudante	hr	0,300	12,500	3,75
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**8,25**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				4,54
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				1,91
		TOTAL MANO DE OBRA:			**14,70**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				0,74
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**0,74**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				1,14
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**1,14**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				1,20
		TOTAL UTILIDAD:			**1,20**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				0,78
		TOTAL IMPUESTOS:			**0,78**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**26,01**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**26,01**

Son: Veintiseis con 01/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

Proyecto:	**CONST. CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO LITORAL - D5**
Actividad:	**MURO DE LADRILLO ADOBITO VISTO CARGA Y MEDIA**
Cantidad:	**4,56**
Unidad:	**m²**
Moneda:	**Bolivianos**

1.-	**MATERIALES**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Ladrillo adobito	pza	67,000	1,000	67,00
2	Arenilla	m³	0,050	150,000	7,50
3	Cemento portland	kg	18,000	1,050	18,90
4	Cepillo de cerda	pza	0,010	8,000	0,08
		TOTAL MATERIALES:			**93,48**
2.-	**MANO DE OBRA**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
1	Albañil	hr	1,400	18,750	26,25
2	Ayudante	hr	1,400	12,500	17,50
		SUBTOTAL MANO DE OBRA:			**43,75**
	CARGAS SOCIALES (55,00% de SUBTOTAL MANO DE OBRA)				24,06
	IMPUESTOS IVA (14,94% de SUBTOTAL MANO DE OBRA+CARGAS SOCIALES)				10,13
		TOTAL MANO DE OBRA:			**77,94**
3.-	**EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS**	**Unid.**	**Cantidad**	**Precio Productivo**	**Costo Total**
	HERRAMIENTAS (5,00% de TOTAL MANO DE OBRA)				3,90
		TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:			**3,90**
4.-	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**				
	GASTOS GENERALES (5,00% de 1 + 2 + 3)				8,77
		TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:			**8,77**
5.-	**UTILIDAD**				
	UTILIDAD (5,00% de 1 + 2 + 3 + 4)				9,20
		TOTAL UTILIDAD:			**9,20**
6.-	**IMPUESTOS**				
	IMPUESTOS IT (3,09% de 1 + 2 + 3 + 4 + 5)				5,97
		TOTAL IMPUESTOS:			**5,97**
		TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6):			**199,26**
		PRECIO UNITARIO ADOPTADO:			**199,26**

Son: Ciento Noventa y Nueve con 26/100 Bolivianos

NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.